



**PROVINCIA di COSENZA**  
**Settore Viabilità**  
Servizio Tecnico N. 1

**Progetto: Lavori di Sistemazione in Tratti saltuari della Sede Stradale sulle SS.PP. dei Gruppi n. 8 – 29 – 30 - 35 Annualità 2021**

*Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*

**CODICE CIG: 8608042CF7 \*\* CODICE CUP: F39J18000320001**

## ***PROGETTO ESECUTIVO***

- **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**
- **QUADRO ECONOMICO**
- **ELENCO PREZZI UNITARI**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- **COROGRAFIE**
- **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Cosenza lì, 26/10/2018

### **I PROGETTISTI :**

**F.to\* Ing. Francesco SCAVELLI**

**F.to\* Geom. Biagio MERANDI**

**F.to**  
**Il Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Francesco BLASI NEVONE**

\* Firma autografa apposta a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>LAVORI</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1	2	Fornitura e posa in opera di conglomerato per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela Gruppo 8-Tratti saltuari ss.pp.63-65-67-69-71-64-70 Binder Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260 Binder Gruppo 30 Tratti saltuari ss.pp.210-211-214-216 Binder Gruppo 35-Tratti saltuari ss.pp. 68-66-74-78-72 Binder	MC  MC  MC  MC	 80,000  80,000  80,000  80,000		
				320,000	152,39	48.764,80
2	1	Fornitura e posa in opera di conglomerato per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di ag Gruppo 8-Tratti saltuari ss.pp.63-65-67-69-71-64-70 Tappeto ml 1538,46*ml 6,50*0,04 Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260 Tappeto ml 1538,46*ml 6,50*0,04 Gruppo 30 Tratti saltuari ss.pp.210-211-214-216 Tappeto ml 1538,46*ml 6,50*0,04 Gruppo 35-Tratti saltuari ss.pp. 68-66-74-78-72 s.p. 78 e s.p. 74 ss.pp 68 - 66 - 72	MC  MC  MC  MC MC	 400,000  400,000  400,000  102,000 100,000		
				1402,000	171,26	240.106,52
3	PR.U.0550.51 0.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 CM Tratti saltuari ss.pp..63-65-67-69-71-64-70 Segnaletica orizzontale su tratti bitumati 3 * 1538 In tratti saltuari Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260 Segnaletica orizzontale su tratti bitumati 3 * 1538 In tratti saltuari Gruppo 30 Tratti saltuari ss.pp.210-211-214-216 Segnaletica orizzontale su tratti bitumati 3 * 1538 In tratti saltuari Gruppo 35-Tratti saltuari ss.pp. 68-66-74-78-72 Segnaletica orizzontale su tratti bitumati 3 * 1538 In tratti saltuari	ml ml  ml ml  ml ml  ml ml	 4614,000 4864,430  4614,000 4643,770  4614,000 4643,770  4614,000 4643,770		
				37251,740	0,75	27.938,81
4	4	Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso Tratti saltuari ss.pp..63-65-67-69-71-64-70 Fresatura 3 * 50 * 1 Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260 Fresatura 3 * 50 * 1 Gruppo 30 Tratti saltuari ss.pp.210-211-214-216 Fresatura 3 * 50 * 1 Gruppo 35-Tratti saltuari ss.pp. 68-66-74-78-72 Fresatura 3 * 50 * 1	Mq*cm  Mq*cm  Mq*cm  Mq*cm	 150,000  150,000  150,000  150,000		
				600,000	0,52	312,00
5	PR.U.0540.30 a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORI ... RIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H2 Gruppo 8-Tratti saltuari ss.pp.63-65-67-69-71-64-70 barriere tipo h2 bordo laterale in tratti saltuari Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260 barriere tipo h2 bordo laterale in tratti saltuari	m  m	 200,000  200,000		
				400,000	84,36	33.744,00
		<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>350.866,13</b>
		<b>per lavorazioni a base d'asta</b>				<b>343.848,80</b>
		<b>per la sicurezza</b>				<b>7.017,33</b>