PROVINCIA DI COSENZA

Lavoro : ***Lavori di Manutenzione Ordinaria Gruppo n° 27 - Esercizio 2019***

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cosenza, 08.04.2019

Il Progettista

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LAVORI				
		Lavori a Misura				
1	AT.10.55.6	NOLO AUTOCARRO RIBALTABILE DA 1000 Kg. Nolo autocarro	cad	8,00	45,65	365,20
2	AT.10.570.c	ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI Nolo Bob-Cat	cad	16,00	52,38	838,08
3	AT.10.550.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo escavatore	cad	8,00	59,33	474,64
4	AT.10.510.c	AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 MC. Nolo autocarro	cad	8,00	77,55	620,40
5	AT.10.510.b	AUTOCARRO RIBALTABILE DA 11 Mc Nolo autocarro	cad	8,00	61,05	488,40
6	001	RECINZIONE e/o DELIMITAZIONE DI AREE DI CANTIERE REALIZZATA CON RETE IN POLIETILENA Recinzioni per segnalazione aree di pericolo	ml	30,00	3,20	96,00
7	PR.U.0510.24 0.a	PULIZIA DI CUNETTE PULIZIA DI CUNETTE Pulitura cunette in tratti saltuari 10000 * 0.60	mq	6000,000	0,66	3.960,00
8	PR.U.0520.15 0.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON ... ZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE				
9	PR.U.0550.10 .b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI IN LAMIERA DI FERRO DA 10/10 LATO CM 90	cad	5,00	31,80	159,00
10	PR.U.0550.10 0.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO IN LAMIERA DI FERRO DA 10/10 DI DIAMETRO CM 60	cad	5,00	30,45	152,25
11	PR.U.0550.50 0.b	FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI ALTEZZA DA 2 A 3 METRI	cad	10,00	47,14	471,40
12	PR.U.0520.24 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO n° 100 sacchetti da 25 Kg. 200 * 0.25		50,0	61,12	3.056,00
13	PR.U.0520.18 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDE ... OMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER STRATI DI COLLEGAMENTO rappezzi in tratti saltuari 100.00 * 3.00 * 0.04	mc	12,000	156,70	1.880,40
14	PR.U.0520.19 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Rappezzi in tratti saltuari 300.00 * 3.00 * 0.03	mc	27,000	204,40	5.518,80
15	PR.U.0550.57 0.a	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 CM Ripasso segnaletica orizzontale	m	764,800	0,43	328,86
16	PR.U.0540.16 0.a	GEMME RIFRANGENTI SU SUPPORTO METALLICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEMME RIFRANGENTI SU BARRIERE STRADALI.	cad	300,00	2,05	615,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
17	PR.U.0540.160.b	GEMME RIFRANGENTI SU SUPPORTO METALLICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEMME RIFRANGENTI SU MURI	cad	100,00	2,70	270,00
18	PR.U.0550.530.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE PER NUOVO IMPIANTO, VERNICE IN QUANTITÀ PARI A 1,3 KG/MQ 4 * 3.50 * 0.70	mq	9,800	4,06	39,79
19	PR.U.0550.540.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE PER NUOVO IMPIANTO 4 * 4.00 * 2.10	mq	33,600	3,73	125,33
		TOTALE LAVORI				***19.459,55***
		Importo soggetto a ribasso				***19.069,12***
		Ribasso d'asta 0,0000 %				***0,00***
						19.069,12
		Importo sicurezza				***390,43***
		TOTALE NETTO LAVORI				***19.459,55***
		Costo del personale				***5.912,11***
		SOMME A DISPOSIZIONE				
		ONERI FISCALI IVA				
		IVA su Lavori				
		Aliquota al 22%	EURO	22%	19.459,55	4.281,10
		Fondo incentivante (2,00%)	EURO			389,19
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				***4.670,29***
		IMPORTO COMPLESSIVO				***24.129,84***