



PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO – SETTORE VIABILITA' N°2
VIA CRATI C.DA VAGLIO LISE - 87100 COSENZA

OGGETTO : INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE



STRADA : Settore di viabilità n° 2 gruppi 32 – 34

COMPUTO METRICO

CODICE CIG: 781991807B



Il Progettista

Geom. Annino occhiuto



Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Aniello de Angelis



Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
LAVORI						
Lavori a Misura						
1	PR.U.0520.18 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDE ... OMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER STRATI DI COLLEGAMENTO Per risagomatura del piano viabile GR.32 SP 236 dal km. 8 al Km.9 300 * 4.00 * 0.04 GR.32 SP 229 dal km. 3 al Km.6 300 * 4.00 * 0.04 GR.32 SP 234 dal km. 19 al Km.22 300 * 4.00 * 0.04 Per risagomatura del piano viabile GR.34 SP 110 dal km. 3 al Km.5 250 * 4.00 * 0.04 GR.34 SP 239 dal km. 2 al Km.5 250 * 4.00 * 0.04 GR.34 SP 241 dal km. 75 al Km.77 250 * 4.00 * 0.04	mc mc mc mc mc mc mc	48,000 48,000 48,000 40,000 40,000 40,000	156,70	41.368,80
				264,000		
2	PR.U.0520.19 0.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Tappetino di usura GR.32 SP 236 dal km. 8 al Km.9 300 * 6.00 * 0.03 GR.32 SP 229 dal km. 3 al Km.6 300 * 6.50 * 0.03 GR.32 SP 234 dal km. 19 al Km.22 300 * 6.50 * 0.03 GR.34 SP 110 dal km. 3 al Km.5 250 * 6 * 0.03 GR.34 SP 239 dal km. 2 al Km.5 250 * 6 * 0.03 GR.34 SP 241 dal km. 75 al Km.77 250 * 6 * 0.03 GR.34 SP 241 dal km. 61 al Km.64 250 * 6 * 0.03	mc mc mc mc mc mc mc mc	54,000 58,500 58,500 45,000 45,000 45,000 45,000	204,40	71.744,40
				351,000		
3	PR.U.0530.20 b	CORDONE PREFABBRICATO DA CM 8,10X25X100 CORDONE PREFABBRICATO DA CM 10,12X25X100 Gruppo 32 Gruppo 34	m m	100,000 100,000	21,47	4.294,00
				200,000		
4	PR.U.0550.10 e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PERICOLO TRIANGOLARI IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO CM 90 gruppo 32 gruppo 34	cad cad	10,000 10,000	49,01	980,20
				20,000		
5	PR.U.0550.10 0.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIVIETO E OBBLIGO IN LAMIERA DI FERRO DA 10/10 DI DIAMETRO CM 60 gruppo 32 gruppo 34	cad cad	10,000 10,000	30,45	609,00
				20,000		
6	PR.U.0550.26 0.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE IN LAMIERA DI FERRO 10/10 DA 60X90 CM gruppo 32 gruppo 34	cad cad	4,000 4,000	67,22	537,76
				8,000		
7	PR.U.0550.48 0.e	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE DI DIAMETRO 90 CM gruppo 32 gruppo 34	cad cad	3,000 3,000	155,01	930,06
				6,000		
8	PR.E.0310.10 c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO FORNITO E POSTO IN OPERA PER OPER ... CEMENTO 32.5 R, ESEGUITO SECONDO LE PRESCRIZIONI 250 KG/MC gruppo 32 riempimento cunette 150 * 0.70 * ((0.15+0.05)/2) gruppo 34 riempimento cunette 150 * 0.70 * ((0.15+0.05)/2)	mc mc	10,500 10,500	102,38	2.149,98
				21,000		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
9	PR.U.0550.40 0.c	FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE BIFACCIALE BIANCO/ROSSO RIFRANGENZA CLASSE II gruppo 32 gruppo 34	cad cad	50,000 50,000 100,000	17,89	1.789,00
10	PR.U.0550.51 0.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 CM gruppo 32 gruppo 34	m m	11222,550 11222,550 22445,100	0,75	16.833,83
11	PR.U.0550.52 0.b	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 CM gruppo 32 gruppo 34	m m	11991,390 10000,000 21991,390	0,69	15.174,06
12	PR.U.0550.53 0.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE PER NUOVO IMPIANTO, VERNICE IN QUANTITÀ PARI A 1,3 KG/MQ gruppo 32 gruppo 34	mq mq	100,000 100,000 200,000	4,06	812,00
13	PR.U.0540.40 .a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PO ... ERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO H2 BORDO PONTE gruppo 34	m	60,000	167,89	10.073,40
14	H,07,042	IMPIANTO AUTONOMO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA A PANNELLI SOLARI gruppo 32	cad	4,000	1.309,54	5.238,16
15	H,07,031	LAMPEGGIATORE COSTRUITO IN MATERIALE PLASTICO O FUSIONE IN ALLUMINIO gruppo 32 SP 234	cad	8,000	248,60	1.988,80
TOTALE LAVORI						174.523,45
Importo soggetto a ribasso						171.032,97
Ribasso d'asta 0,0000 %						0,00
Importo sicurezza						171.032,97
TOTALE NETTO LAVORI						174.523,45
Costo del personale						13.332,64
SOMME A DISPOSIZIONE						
ONERI FISCALI IVA						
IVA su Lavori						
Aliquota al 22%			EURO	22%	174.523,45	38.395,16
Assicurazioni			EURO			2.000,00
Prove di Laboratorio			EURO			2.500,00
Fondo incentivante (2,00%)			EURO			3.490,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE						46.385,63
IMPORTO COMPLESSIVO						220.909,08

IL PROGETTISTA

Geom. Annino Occhiuto



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Aniello De Angelis