



# PROVINCIA DI COSENZA

## UFFICIO TECNICO

### SETTORE VIABILITA' E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Viale Crati - 87100 COSENZA

	<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali D. M. n° 49 del 16 febbraio 2018 <i>(Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)</i></p>
LAVORI	<p><b>STRADE PROVINCIALI COMPRESSE NEI GRUPPI N° 17 E N° 33 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO N° 2</b></p> <p><b>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE VIARIA- ANNUALITA' 2019</b></p>
COMMITTENTE	<b>PROVINCIA DI COSENZA</b>
TAV.	<input type="checkbox"/> <b>RELAZIONE TECNICA</b>
DATA: .....	<p>COD. ALICE: E18VB443                      CUP: F27H18002050001 .....</p> <p>CIG:</p>
	<p><b>IL PROGETTISTA</b> <i>(Geom. Raffaele Apollaro)</i> _____</p> <p><b>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> <i>(Geom. Aniello De Angelis)</i> _____</p>



**PROVINCIA DI COSENZA**  
**SETTORE VIABILITA' E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO**  
Viale Crati - 87100 COSENZA

**STRADE PROVINCIALI COMPRESSE NEI GRUPPI N° 17 E N° 33 DI COMPETENZA  
DEL SERVIZIO N° 2**

**LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE VIARIA ANNUALITA' 2019**

**RELAZIONE TECNICA**

Il progetto che la presente relazione accompagna riguarda la messa in atto di interventi per la sistemazione del piano viabile su strade provinciali appartenenti ai gruppi n.ri 17 e 33 di competenza del Servizio Tecnico "Viabilità n° 2" e nello specifico sulle ss.pp. n.ri 241 (ex ss19 delle Calabrie); 143 ( Saracena) e 3 (ex SS504 Mormanno - Scalea), nei tratti ove le strade presentano una situazione molto preoccupante in quanto attraversano aree interessate da fenomeni di dissesti che hanno provocato sconnessioni e cedimenti del piano viabile in più parti ed in alcuni punti con la formazione di veri e propri gradini che ne pregiudicano la transitabilità in sicurezza.

I tratti interessati dai lavori riguardano la **SP. 241** nel tratto compreso tra il km. 0+800 e 1+500, ove è prevista la realizzazione di cunette per ml. 200, la pulizia di fossi di scolo; nel tratto compreso tra i km. 12+700 e 13+000, ove è previsto la ricostruzione di un tratto di rilevato stradale, la ripavimentazione e la posa in opera di barriere di protezione; tra i km. 14+700 e 15+700 dove è prevista la risagomatura ed il rifacimento della pavimentazione stradale in più tratti, è prevista pure il ripristino di piccoli tratti di rilevato stradale interessati da smottamenti, la posa in opera di barriere e la ricostruzione delle cunette. Sulla **SP3** nel tratto compreso tra i km. 40 e 42 sono previsti in tratti saltuari, interventi di risagomatura e ripavimentazione della sede stradale. È prevista anche la sistemazione di un tratto di cunetta e parapetto in muratura al km. 41+700. Sulla **SP 143** è prevista in tratti saltuari, la risagomatura e ripavimentazione della sede stradale oltre alla posa in opera di barriere di protezione.

L'intervento prevede inoltre la realizzazione della segnaletica orizzontale in misura ampiamente maggiore delle lunghezze di ripavimentazione e l'implementazione della segnaletica verticale.

Gli interventi previsti in progetto riguardano prevalentemente la sistemazione del piano viario in tratti saltuari, ove sono presenti le deformazioni maggiori, previa fresatura o disfacimento della pavimentazione, ricostruzione della fondazione stradale, successiva stesa di conglomerato bituminoso per collegamento e risagomatura oltre al di tappeto di usura.

Nel computo metrico di progetto sono stati riportati in modo più puntuale i tratti di strada ove devono eseguirsi i lavori con le relative quantità da eseguirsi.

Per la stima dei lavori è stato preso a riferimento il vigente prezziario della Regione Calabria con gli articoli interessati inseriti nell'allegato elenco prezzi di progetto.

L'importo complessivo dell'intervento assomma ad a **Euro 220.909,09** così determinato:

STRADE PROVINCIALI COMPRESSE NEI GRUPPI N° 17 E N° 33 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO N° 2;							SISTEMAZIONE SEDE VIARIA - ANNUALITA' 2019	
A) Lavori a misura e a corpo					€	174'523.46	€	174'523.46
a.1) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi (2%)					€	3'490.47		
Importo lavori importo soggetto a ribasso (A-a1):					€	171'032.99		
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per								
b.1	Incentivi ( art. 113 dlgs 50/2016)				€	3'490.47		
b.2	Assicurazione				€	2'000.00		
b.3	prove di laboratorio				€	2'500.00		
	IVA sui lavori 22%				€	38'395.16		
Totale somme a disposizione					€	46'385.63	€	46'385.63
TOTALE COMPLESSIVO							€	220'909.09

il Progettista  
Geom. Raffaele Apollaro

il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Aniello De Angelis