



# PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO

SETTORE VIABILITÀ

Corso Telesio - 87100 COSENZA

*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

*Decreto ministeriale n° 141 del 09/05/2022*

*“Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”*

*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 27/06/2022.*

**Programma annualità 2022-2023. CODICE 00686.R1.CS**

## STRADA PROVINCIALE N. 130

(San Donato di Ninea - Farneta)

**LAVORI**

**di Manutenzione Straordinaria per ripristino corpo stradale - smottamento al km. 5+300**

**COMMITTENTE**

**PROVINCIA DI COSENZA**

**TAV. 4**

☒ **COMPUTO METRICO**

**DATA:** 13 GIU 2023

**COD. ALICE: E23VB624**

**CUP: F67H22002970001**

**CIG: 9948317AE3**

IL PROGETTISTA  
(Geom. Raffaele Dodaro)



IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROGETTO  
(Geom. Raffaele Dodaro)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 CAL23_04.A 04.008.001 13/06/2023	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 S.P. 130 Km. 5+300 S.P. 130 Km. 5+300 scavo per attraversamento		20,00 10,00	5,000 1,500	1,500 1,500	150,00 22,50		
	SOMMANO m³					172,50	4,76	821,10
2 CAL23_04.A 04.009.002 13/06/2023	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di ... e o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 S.P. 130 Km. 5+300 S.P. 130 Km. 5+300 scavo per attraversamento		20,00 10,00	5,000 1,500	0,500 0,500	50,00 7,50		
	SOMMANO m³					57,50	11,95	687,13
3 CAL23_AT. N01.101.002 13/06/2023	Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 12000 kg S.P. 130 Km. 5+300 Preparazione piano di posa della gabbionata					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	81,06	1'945,44
4 CAL23_AT. N01.101.003 13/06/2023	Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 15000 kg S.P. 130 Km. 5+300 Preparazione piano di posa della gabbionata					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	86,61	2'078,64
5 CAL23_14.R 08.001.001 13/06/2023	Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cucì ... i, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm S.P. 130 Km. 5+300 1^ Fila inferiore *(par.ug.=3*20) 2^ Fila di Mezzeria *(par.ug.=2*20) 3^ Fila superiore *(par.ug.=1*20)	60,00 40,00 20,00	2,00 2,00 2,00	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	120,00 80,00 40,00		
	SOMMANO m³					240,00	150,99	36'237,60
6 CAL23_04.A 05.007.002 13/06/2023	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. S.P. 130 Km. 5+300 Riempimento a tergo gabbionata * (par.ug.=1/2)	0,50	20,00	3,500	4,000	140,00		
	SOMMANO m³					140,00	45,76	6'406,40
7 CAL23_PR.P 15.061.007 13/06/2023	Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3, complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN16 diametro esterno di 800 mm S.P. 130 Km. 5+300 Tubazione per attraversamento stradale		12,00			12,00		
	A RIPORTARE					12,00		48'176,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		48'176,31
	SOMMANO m					12,00	445,75	5'349,00
8	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm							
CAL23_04.B	S.P. 130 Km. 5+300 riempimento scavo attraversamento stradale		10,00	1,500	2,000	30,00		
12.001.001	A detrarre vuoto tubazione *(larg.=0,40*0,40)		10,00	0,160	3,140	-5,02		
13/06/2023	Sommano positivi m³					30,00		
	Sommano negativi m³					-5,02		
	SOMMANO m³					24,98	75,74	1'891,99
9	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm							
CAL23_04.E	S.P. 130 in tratti saltuari spessore mesio cm. 4		1150,00	6,200		7'130,00		
02.002.001								
13/06/2023	SOMMANO m²					7'130,00	16,19	115'434,70
10	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente							
CAL23_04.E	S.P. 130 in tratti saltuari		1150,00	6,200	-2,000	-14'260,00		
02.002.002								
13/06/2023	SI DETRAGGONO m²					-14'260,00	2,55	-36'363,00
11	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm							
CAL23_04.E	S.P. 130 in tratti saltuari		1150,00	6,200		7'130,00		
02.003.003								
13/06/2023	SOMMANO m²					7'130,00	10,56	75'292,80
12	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12							
CAL23_04.E	S.P. 130	2,00	1250,00			2'500,00		
07.001.001								
13/06/2023	SOMMANO m					2'500,00	0,34	850,00
13	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15							
CAL23_04.E	S.P. 130		1229,00			1'229,00		
07.001.002								
13/06/2023	SOMMANO m					1'229,00	0,36	442,44
14	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2. per bordo laterale o rilevato W5 A.							
CAL23_04.E	S.P. 130 nei tratti ove è necessario		215,00			215,00		
08.001.001								
13/06/2023	SOMMANO m					215,00	66,49	14'295,35
	A RIPORTARE							225'369,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							225'369,59
15 CAL23_PR.P 51.001.003 13/06/2023	Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 Integrazione segnaletica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	47,97	479,70
16 CAL23_PR.P 51.002.005 13/06/2023	Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, r ... e a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 Integrazione segnaletica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	46,67	466,70
17 CAL23_PR.P 51.009.002 13/06/2023	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml Sostegni per segnali circolari e triangolari	20,00			3,000	60,00		
	SOMMANO ml					60,00	7,65	459,00
18 CAL23_04.E 07.005.001 13/06/2023	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. Sostegni per segnali circolari e triangolari					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	41,34	826,80
19 CAL23_04.E 07.005.002 13/06/2023	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. Posa in opera di segnali circolari e segnali verticali					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	10,88	217,60
20 Arr 13/06/2023	Arrotondamento					-1,00		
	SI DETRAGGONO					-1,00	0,04	-0,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro							227'819,35
	Cosenza, 13/06/2023							227'819,35
	T O T A L E euro							
	Il Progettista (Geom. Raffaele Dodaro)							
	Il Responsabile del Procedimento (Geom. Raffaele Dodaro)							
	A R I P O R T A R E							