



Progetto: Lavori di Sistemazione in Tratti saltuari della Sede Stradale sulle SS.PP. dei Gruppi n. 8 – 29 – 30 - 35 Annualità 2022

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"

CODICE CIG: **** CODICE CUP: F59J18000280001**

PROGETTO ESECUTIVO

- **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**
- **QUADRO ECONOMICO**
- **ELENCO PREZZI UNITARI**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- **COROGRAFIE**
- **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Cosenza lì, 22/11/2021

I PROGETTISTI :

F.to* Ing. Francesco SCAVELLI

F.to* Geom. Biagio MERANDI

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco BLASI NEVONE

* Firma autografa apposta a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Part i	Lung.	Lar g.	Altezz a			
	LAVORI							
	Lavori a Misura							
21CL.PR. U.0520.1 80.a	1 Fornitura e posa in opera di conglomerato per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela Gruppo 8-Tratti saltuari ss.pp.63-65-67-69-71-64-70 Binder MC 80,00	80,00				80,000		
	Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260 Binder MC 80,00	80,00				80,000		
	Gruppo 30 Tratti saltuari ss.pp.210-211-214-216 Binder MC 80,00	80,00				80,000		
						240,000	185,43	44.503,20
21CL.PR. U.0520.1 90.b	2 Fornitura e posa in opera di conglomerato per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di ag Gruppo 8-Tratti saltuari ss.pp.63-65-67-69-71-64-70 Tappeto ml 1153*ml 6,50*0,04 MC 300,00	300,00				300,000		
	Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260 Tappeto ml 1153*ml 6,50*0,04 MC 300,00	300,00				300,000		
	Gruppo 30 Tratti saltuari ss.pp.210-211-214-216 Tappeto ml 1153,46*ml 6,50*0,04 MC 300,00	300,00				300,000		
	Gruppo 35-Tratti saltuari ss.pp. 68-66-74-78-72 MC 60,00	60,00				60,000		
						960,000	231,73	222.460,80
21CL.PR. U.0550.5 10.b	3 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 CM Tratti saltuari ss.pp..63-65-67-69-71-64-70 Segnaletica orizzontale su tratti bitumati ml 3,00	3,00	1538,00			4614,000		
	In tratti saltuari ml 4864,43		4864,43			4864,430		
	Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260 Segnaletica orizzontale su tratti bitumati ml 3,00	3,00	1538,00			4614,000		
	In tratti saltuari ml 6225,47		6225,47			6225,470		
	Gruppo 30 Tratti saltuari ss.pp.210-211-214-216 Segnaletica orizzontale su tratti bitumati ml 3,00	3,00	1538,00			4614,000		
	In tratti saltuari ml 4643,77		4643,77			4643,770		
	Gruppo 35-Tratti saltuari ss.pp. 68-66-74-78-72 In tratti saltuari ml 3000,00		3000,00			3000,000		

4 21CL.PR. U.0510.8 0.a	Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso						32575,670	0,94	30.621,13
	Tratti saltuari ss.pp..63-65-67-69-71-64-70								
	Fresatura	Mq*cm	3,00	50,00	1,00		150,000		
	Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260								
	Fresatura	Mq*cm	3,00	50,00	1,00		150,000		
	Gruppo 30 Tratti saltuari ss.pp.210-211-214-216								
	Fresatura	Mq*cm	3,00	50,00	1,00		150,000		
	Gruppo 35-Tratti saltuari ss.pp. 68-66-74-78-72								
		Mq*cm	3,00	50,00	1,00		150,000		
							600,000	1,79	1.074,00
5 21CL.PR. U.0540.1 0.a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2								
	Gruppo 8-Tratti saltuari ss.pp.63-65-67-69-71-64-70			m	300,00		300,000		
	Gruppo 29-Tratti saltuari ss.pp. 207-208-212-213-260			m	350,00		350,000		
	Gruppo 30 Tratti saltuari ss.pp.210-211-214-216			m	100,00		100,000		
	Gruppo 35-Tratti saltuari ss.pp. 68-66-74-78-72			m	100,00		100,000		
							850,000	61,42	52.207,00
	TOTALE LAVORI								350.866,13
	per lavorazioni a base d'asta								343.848,81
	per la sicurezza								7.017,32
	per il personale								24.694,25