



PROVINCIA di COSENZA
Settore Viabilità
Servizio Tecnico N. 2

Progetto: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n° 49 del 16/02/2018
**INTERVENTI DI BITUMATURA, SEGNALETICA E INSTALLAZIONE
BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. APPARTENENTI AL
SERVIZIO VIABILITA' N° 2 SUI GRUPPI DI STRADE 14 - 16 - 17 - 26
- 28 - 32 - 33 - 34 - 39 - 41 - 42 . Annualità 2022 - 2023.**

CODICE CIG:

CODICE CUP: F49J18000310001

PROGETTO ESECUTIVO

- **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**
- **QUADRO ECONOMICO**
- **ELENCO PREZZI UNITARI**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Cosenza lì, 04/01/2022

I PROGETTISTI :

F.to* Ing. Francesco SCAVELLI

F.to* Geom. Biagio MERANDI

F.to*

**Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco BLASI NEVONE**

** Firma autografa apposta a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993*

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitari o	Importo EURO
		LAVORI				
		Lavori a Misura				
1	21CL.PR.U.0 520.180.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela				
		GRUPPO N° 14 SS.PP N° 94 - 106 - 107 - 108 - 109 - 111. IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA MC		170,000		
		GRUPPO N° 16 SS.PP N° 120 - 121 - 127 - 129 - 130 - 132 - 263 - 264 - 265 IN TRATTI SALTUARI OVE MC NECESSITA		170,000		
		GRUPPO N° 17 SS.PP. 3 - 133 -134 -135 -136 -137 - 138 -139 -140 -141 -142 -143 -144 -146 - IN TRATTI MC SALTUARI OVE NECESSITA		170,000		
		GRUPPO N° 26 SS.PP. N° 187 - 188 -194 -IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA MC		170,000		
		GRUPPO N° 28 SS.PP. N° 251 - 198 - 199 - 200 - 201 -202 - 205 -IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA MC		170,000		
		GRUPPO N° 32 SS.PP. N° 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - IN TRATTI SALTUARI OVE MC NECESSITA		80,000		
		GRUPPO N° 34 SS.PP. N° 110 - 240 -- 239 - 241 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA MC		130,000		
		GRUPPO N° 39 SS.PP. N° 204 - 260 - MC		170,000		
		GRUPPO N° 41 SS.PP. N° 168 - 263 (1° E 2° TRATTO)- 271 - IN TRATTI SALTUARI OVE MC NECESSITA		160,000		
		GRUPPO N° 42 SS.PP. N° 112 - 118 - 119 - 270 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA MC		170,000		
		SOMMANO		Mc 1560,000	185,43	289.270,80
2	21CL.PR.U.0 520.190.b	Fornitura e posa in opera di conglomerato per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di ag				
		GRUPPO N° 14 SS.PP N° 94 - 106 - 107 - 108 - 109 - 111. IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA MC		130,000		
		GRUPPO N° 16 SS.PP N° 120 - 121 - 127 - 129 - 130 - 132 - 263 - 264 - 265 IN TRATTI SALTUARI OVE MC NECESSITA		130,000		
		GRUPPO N° 17 SS.PP. 3 - 133 -134 -135 -136 -137 - 138 -139 -140 -141 -142 -143 -144 -146 - IN TRATTI MC SALTUARI OVE NECESSITA		120,000		
		GRUPPO N° 26 SS.PP. N° 187 - 188 -194 -IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA MC		120,000		
		GRUPPO N° 28 SS.PP. N° 251 - 198 - 199 - 200 - 201 -202 - 205 -IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA MC		270,000		

GRUPPO N° 32 SS.PP. N° 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - IN TRATTI SALTUARI OVE MC NECESSITA		320,000		
GRUPPO N° 34 SS.PP. N° 110 - 240 -- 239 - 241 - IN MC TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA		100,000		
GRUPPO N° 39 SS.PP. N° 204 - 260 - MC		320,000		
GRUPPO N° 41 SS.PP. N° 168 - 263 (1° E 2° TRATTO)- 271 - IN TRATTI SALTUARI OVE MC NECESSITA		120,000		
GRUPPO N° 42 SS.PP. N° 112 - 118 - 119 - 270 - IN MC TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA		120,000		
SOMMANO		Mc 1750,000	231,73	405.527,50
3 21CL.PR.U.0	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE PER			
550.510.b	STRISCE DI LARGHEZZA 15 CM			
GRUPPO N° 14 SS.PP N° 94 - 106 - 107 - 108 - 109 - 111. IN TRATTI ml SALTUARI OVE NECESSITA 2 * 850.00		1700,000		
GRUPPO N° 16 SS.PP N° 120 - 121 - 127 - 129 - 130 - 132 - 263 - 264 - 265 IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA 2 * ml 850.00		1700,000		
GRUPPO N° 17 SS.PP. 3 - 133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140 - 141 -142 -143 -144 -146 - IN TRATTI SALTUARI OVE ml NECESSITA 2 * 850.00		1700,000		
GRUPPO N° 26 SS.PP. N° 187 - 188 -194 -IN TRATTI SALTUARI ml OVE NECESSITA		18000,000		
GRUPPO N° 28 SS.PP. N° 251 - 198 - 199 - 200 - 201 -202 - 205 -IN ml TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA 2 * 1500.00		3000,000		
GRUPPO N° 32 SS.PP. N° 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - ml 236 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA		10000,000		
GRUPPO N° 34 SS.PP. N° 110 - 240 -- 239 - 241 - IN TRATTI ml SALTUARI OVE NECESSITA		21500,000		
GRUPPO N° 39 SS.PP. N° 204 - 260 - 2 * 1400.00 ml		2800,000		
GRUPPO N° 41 SS.PP. N° 168 - 263 (1° E 2° TRATTO)- 271 - IN ml TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA 2 * 897.47		1794,940		
GRUPPO N° 42 SS.PP. N° 112 - 118 - 119 - 270 - IN TRATTI ml SALTUARI OVE NECESSITA 2 * 850.00		1700,000		
SOMMANO		ML 63.894,940	0,94	60.061,24
4 21CL.PR.U.0	Fornitura e posa in opera di segnaletica			
550.510.a	orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce I			

GRUPPO N° 14

SS.PP N° 94 - 106 - 107 - 108 - 109 - 111. IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	1500,000
---	---	----------

GRUPPO N° 16

SS.PP N° 120 - 121 - 127 - 129 - 130 - 132 - 263 - 264 - 265 IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	1500,000
---	---	----------

GRUPPO N ° 17

SS.PP. 3 - 133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140 - 141 -142 -143 -144 -146 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	1500,000
--	---	----------

GRUPPO N° 28

SS.PP. N ° 251 - 198 - 199 - 200 - 201 -202 - 205 -IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	3000,000
---	---	----------

GRUPPO N° 39

SS.PP. N° 204 - 260 -	m	3000,000
-----------------------	---	----------

GRUPPO N° 41

SS.PP. N° 168 - 263 (1° E 2° TRATTO)- 271 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	1500,000
---	---	----------

GRUPPO N° 42

SS.PP. N° 112 - 118 - 119 - 270 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	1500,000
--	---	----------

SOMMANO	M 13.500,000	0,87	11.745,00
---------	--------------	------	-----------

5 21CL.PR.U.0 **Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo**
540.10.a **categoria N2**

GRUPPO N° 14

SS.PP N° 94 - 106 - 107 - 108 - 109 - 111. IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	400,000
---	---	---------

GRUPPO N° 16

SS.PP N° 120 - 121 - 127 - 129 - 130 - 132 - 263 - 264 - 265 IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	400,000
---	---	---------

GRUPPO N ° 17

SS.PP. 3 - 133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140 - 141 -142 -143 -144 -146 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	400,000
--	---	---------

GRUPPO N° 26

SS.PP. N° 187 - 188 -194 -IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	200,000
--	---	---------

GRUPPO N° 28

SS.PP. N ° 251 - 198 - 199 - 200 - 201 -202 - 205 -IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	200,000
---	---	---------

GRUPPO N° 32

SS.PP. N° 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	200,000
--	---	---------

GRUPPO N° 34

SS.PP. N° 110 - 240 -- 239 - 241 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	300,000
---	---	---------

GRUPPO N° 39

SS.PP. N° 204 - 260 -	m	400,000
-----------------------	---	---------

GRUPPO N° 41

SS.PP. N° 168 - 263 (1° E 2° TRATTO)- 271 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	400,000
---	---	---------

GRUPPO N° 42					
6	21CL.PR.U.0	SS.PP. N° 112 - 118 - 119 - 270 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	m	400,000	
		SOMMANO	M	3300,000	202.686,00
6 21CL.PR.U.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANG 550.10.b					
GRUPPO N° 32					
		SS.PP. N° 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA	CAD	40	1.349,60
7 21CL.PR.U.0 FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI 550.500.a					
GRUPPO N° 32					
		SS.PP. N° 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - IN TRATTI SALTUARI OVE NECESSITA 3.30 * 40.00	m	132,000	5.633,76
TOTALE LAVORI					976.273,90
per lavorazioni a base d'asta					956.748,42
per la sicurezza					19.525,48
per il personale					83.794,85