

**LAVORI DI Adegumento Sismico I.T.A. "Tommasi" di Cosenza 2° lotto
- Separazione e Adegumento Corpo A**

Numero ordine	Descrizione	Stima N	Unità di misura	Prezzo unitario offerto in cifre e in lettere
1	Prova di resistenza a trazione su provini di acciaio da carpenteria metallica di qualsiasi qualità e tipologia, compreso il rilascio della certificazione ufficiale di prova da cui emergano tutti i riferimenti specifici della prova eseguita ed il riferimento alle attestazioni corrispondenti alla marcatura dei provini, quando presenti.	33	cad	
2	Prova di resilienza su provini di acciaio da carpenteria metallica di qualsiasi qualità e tipologia, compreso il rilascio della certificazione ufficiale di prova da cui emergano tutti i riferimenti specifici della prova eseguita ed il riferimento alle attestazioni corrispondenti alla marcatura dei provini, quando presenti.	33	cad	
3	Prova di trazione, piegamento e di allungamento limite su barre di armatura per cemento armato , compreso il rilascio della certificazione ufficiale di prova da cui emergano tutti i riferimenti specifici della prova eseguita ed il riferimento alle attestazioni corrispondenti alla marcatura dei provini, quando presenti.	15	cad	
4	Prova di resistenza a schiacciamento su provini di calcestruzzo - classe C35/45 , compreso il rilascio della certificazione ufficiale di prova da cui emergano tutti i riferimenti specifici della prova eseguita ed il riferimento alle attestazioni corrispondenti alla marcatura dei provini, quando presenti.	48	cad	
5	Prova di carico sui solai compreso il rilascio della certificazione ufficiale di prova da cui emergano tutti i riferimenti specifici della prova eseguita. Descrizione sintetica: prova di carico con materassi riempiti con acqua, su campata di luce circa 6,00 m e solai di superficie di circa S= 80 mq. (il prezzo è riferito ad ogni campo di solaio)	6	cad	
6	Prove di carico di dispositivi meccanici, secondo specifica tecnica allegata alla presente , in laboratorio compreso il rilascio della certificazione ufficiale di prova da cui emergano tutti i riferimenti specifici della prova eseguita.	3	cad	
IMPORTO TOTALE (in cifre e in lettere)				

N.B. I materiali strutturali su cui eseguire le suddette prove sono stati prelevati e sono custoditi in cantiere.

Timbro e firma
