

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piano di indagini strutturali per la verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico I.P.S.C. e I.P.S.I.A. di Castrovillari (CS)

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Cosenza

Diamante (CS), 03/03/2023

IL TECNICO
Ing. Ivano RUSSO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 22CL.PR.R.0 00220.050.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Per prelievo barre di armatura IPSC IPSA	3,00 17,00	0,70 0,70	0,150 0,150	0,150 0,150	0,05 0,27		
	Parziale mc					0,32		
	Esecuzione scotici IPSC IPSA	10,00 46,00	0,30 0,30	0,300 0,300	0,050 0,050	0,05 0,21		
	Parziale mc					0,26		
	SOMMANO mc					0,58	274,42	159,16
2 22CL.PR.E.0 02570.010.c	Prove su materiali Prova di trazione di barre metalliche per cemento armato con determinazione di carichi di snervatura e rottura Prova di trazione barre di armatura IPSC IPSA					3,00 17,00		
	SOMMANO cad					20,00	47,00	940,00
3 22CL.PR.R.0 00210.110.c	Carotaggio su conglomerati cementizi Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove ... umidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi Diametro da 81 mm fino a mm 110 Prelievo in situ carote di calcestruzzo IPSC IPSA	3,00 20,00			20,000 20,000	60,00 400,00		
	SOMMANO cm					460,00	0,76	349,60
4 22CL.PR.E.0 02560.020.c	Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1 mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino: con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura delle curve sforzo-deformazione assiale e sforzo-deformazione diametrale Prova di compressione carote di calcestruzzo IPSC IPSA					3,00 20,00		
	SOMMANO cad					23,00	160,00	3'680,00
5 22CL.PR.R.0 00250.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm Scotici per individuazione armatura IPSC IPSA	10,00 46,00	0,30 0,30	0,300 0,300		0,90 4,14		
	SOMMANO mq					5,04	6,72	33,87
6 22CL.PR.E.0 00150.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale sfuso Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori effettuata con autocarri appositamente autorizzati ai fini ANGA, con portata superior ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km							
	A R I P O R T A R E							5'162,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'162,63
7	<p>Trasporto a rifiuto materiale edile di risulta Vedi voce n° 5 [mq 5.04]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,02				0,10		
						0,10	9,77	0,98
22CL.PR.E.0 00160.010.f	<p>CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.</p> <p>Smaltimento materiali di risulta Vedi voce n° 5 [mq 5.04]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				300,000	1'512,00		
						1'512,00	0,05	75,60
8 A85026	<p>Prova magnetometrica eseguita su cls secondo BS 1881-204 mediante pacometro elettronico dedicato fornito di sonda emettitrice di campo magnetico in grado di localizzare la posizion ... l metodo specifico secondo UNI PdR 56/19 o successive norme di settore; cadauna, per una superficie di 0,5 mq o frazione</p> <p>Prova magnetometrica per individuazione posizione e diametro di armatura IPSC IPSA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,00 46,00		
						56,00	63,71	3'567,76
9 A95103b	<p>Ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi a spessore da 1 a 5 cm in strato unico mediante malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, ... 'asportazione del calcestruzzo degradato ed eventuali armature aggiuntive: applicazione per collaggio, da valutare al dmc</p> <p>Rispristino fori carotaggi IPSC *(H/peso=3,14*(,5^2)*2) IPSA *(H/peso=3,14*(,5^2)*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dmc</p>	3,00 20,00				4,71 31,40		
						36,11	4,56	164,66
10 22CL.PR.E.0 01620.050.a	<p>Intonaco civile Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spess ... zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana</p> <p>Rispristino scotici Vedi voce n° 5 [mq 5.04]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					5,04		
						5,04	25,11	126,55
11 22CL.PR.E.0 01620.110.a	<p>Rasatura di superfici rustiche già predisposte Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e ... di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali</p> <p>Rasatura per rispristino scotici Vedi voce n° 10 [mq 5.04]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,10				5,54		
						5,54	7,33	40,61
12 22CL.PR.E.0 02120.040.b	<p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente</p> <p>Tinteggiatura per ripristino scotici Vedi voce n° 11 [mq 5.54]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,50				8,31		
						8,31		
	A R I P O R T A R E					8,31		9'138,79

