

PROVINCIA DI COSENZA

Settore edilizia

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.P.S.S. "DA VINCI" - COSENZA

CIG: 90220585C9 CUP: F82E20000050001

LOTTO 8

PROGETTAZIONE

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE SPECIALISTICHE
Ing. Alfredo Ingletti



INGEGNERI
GUADAGNUOLO
& PARTNERS



STAZIONE APPALTANTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giulia A. Morrone



PROVINCIA
DI COSENZA

CODICE ELABORATO

PE.00.EP.PI.001

TITOLO DELL'ELABORATO

ELENCO PREZZI DEL PIANO DI INDAGINI INTEGRATIVE

10-15468	Committente	Fase	Opera	Disciplina	Tipo	Numero
	PCZ	PE	00	EP	PI	001

00	22/12/2022	Prima emissione		RTP	API	AIN
REV	Data	Descrizione		Redatto	Verificato	Approvato

esempio: Comune di ...
esempio: Provincia di ...

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 22/12/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 22CL.PR.02. 026010.a	Acqua euro (uno/27)	mc	1,27
Nr. 2 22CL.PR.09. 002010.b	Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del Dlgs 03/09/2020 n. 121 euro (centoottanta/00)	t	180,00
Nr. 3 22CL.PR.E.0 00150.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km euro (sedici/15)	mc	16,15
Nr. 4 22CL.PR.E.0 00150.050.a	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m euro (ventidue/69)	mc	22,69
Nr. 5 22CL.PR.E.0 00160.030.a	ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica euro (duecentonovantaquattro/69)	cad	294,69
Nr. 6 22CL.PR.E.0 01620.050.c	Intonaco civile Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta idraulica euro (ventisette/84)	mq	27,84
Nr. 7 22CL.PR.E.0 01620.110.a	Rasatura di superfici rustiche già predisposte Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali euro (sette/26)	mq	7,26
Nr. 8 22CL.PR.E.0 02580.010.c	Prove di carico Prova di carico su solaio con gommone ad acqua (escluso la fornitura d'acqua ed il compenso tecnico) di superficie minima 5 x 2 mq. Prova di carico su solaio con gommone ad acqua (escluso la fornitura d'acqua ed il compenso tecnico) di superficie minima 5 x 2 mq. Compresa la registrazione delle defonrmazioni mediante comparatori meccanici centesimali ovvero potenziometri collegati a centraline elettroniche di acquisizione. Compresi gli oneri per la restituzione degli elaborati finali euro (millecinquecento/00)	cad	1'500,00
Nr. 9 22CL.PR.R.0 00250.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm euro (sei/66)	mq	6,66
Nr. 10 22CL.RU.1.5 .5.b	Operaio qualificato o 2° livello euro (ventisei/86)	h	26,86
Nr. 11 22CL.RU.1.5 .5.c	Operaio specializzato o 3° livello euro (ventiotto/96)	h	28,96
Nr. 12 3TLDVC.NP .01	Carotaggio meccanico e prelievo di campione cilindrico su cls eseguito ai sensi della UNI EN 12504-1 mediante carotiere a parete sottile con corona diamantata di Ø variabile in funzione delle dimensioni dell'inerte presente, compresi indagine magnetometrica preliminare per l'individuazione della geometria di armatura ed il relativo tracciamento, il ripristino strutturale del foro di risulta attraverso colatura di idonea malta tissotropica anti ritiro ad elevata resistenza meccanica. Successiva prova di compressione monoassiale ai sensi della UNI EN 12390-3 eseguita da laboratorio ufficiale o autorizzato ed emissione del relativo certificato. euro (duecentocinquantanove/07)	cadauno	259,07
Nr. 13 3TLDVC.NP .02	Rapporito di prova indagini strutturali - Riepilogo risultanze indagini strutturali. Attività svolta in sede euro (cento/19)	cadauno	100,19
Nr. 14 3TLDVC.NP .03	Trasporto attrezzature Trasporto A/R in situ dell'intero complesso di strumenti ed attrezzature necessari per l'esecuzione di una sessione di saggi e/o prove su strutture e/o materiali, anche comprendente prove di differente natura, compreso l'allestimento del campo prove e la sua dismissione al termine della sessione. Per ciascuna sessione di saggi e/o di prove, anche se di durata superiore ad un giorno euro (duecentotrentasei/76)	cadauno	236,76
Nr. 15 3TLDVC.NP .06	Impiegato B2 euro (ventisei/68)	h	26,68
Nr. 16	Misurazione a mezzo pacometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del loro		

COMMITTENTE:

