

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ristrutturazione locali biblioteca ITCG e Impermeabilizzazione terrazzo LS di Castrovillari

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza - Settore Edilizia

Data, 16/04/2021

IL TECNICO
Dott. Geom. Emilio Iantorno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
	Lavori di ristrutturazione Biblioteca ITC Pitagora - Calvosa (SpCat 1)							
1 PR.R.0250.1 0.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm itc CASTROVILLARI aul interessate da infiltrazioni da recuperare biblioteca interessata da copiose infiltrazioni da recuperare SOFFITTO PARI AL 50 % *(par.ug.=221,00*0,50) biblioteca interessata da copiose infiltrazioni da recuperare PARETI SPOGLIATOI DANNEGGIATI DA UMIDITA' SOFFITTI pari al 50 % *(lung.=85,00/2) SPOGLIATOI DANNEGGIATI DA UMIDITA' PARETI	3,00 110,50 2,00 2,00	20,00 85,00 42,50 35,00			60,00 110,50 127,50 85,00 105,00		
	SOMMANO mq					488,00	4,83	2'357,04
2 NP 01	Smontaggio di infissi esterni ed interni con riquadratura dei vani per il relativo montaggio dei nuovi infissi. La voce prevede; a) lo smontaggio degli infissi in legno o in ferro ... eccessari alla sistemazione dell'apertura per rendela in grado di accogliere il nuovo infisso e la nuova soglia in marmo. BIBLIOTECA INFISSI DANNEGGIATI SPOGLIATOI INFISSI DANNEGGIATI porte da sostituire	3,00 3,00 1,00	0,80	1,200 0,800	2,200 2,200 2,200	7,92 5,28 1,76		
	SOMMANO mq					14,96	13,70	204,95
3 PR.R.02120. 10.b	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno recupero bagni BIBLIOTECA E SPOGLIATOI					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,99	7,96
4 PR.R.02140. 20.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, spa ... carico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta intonaci PEZZI IGIENICI DA SOSTITUIRE	488,00 6,00	0,50	0,030 0,500	0,500	14,64 0,75		
	SOMMANO mc					15,39	29,52	454,31
5 PR.E.0160.1 0.1	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... Itimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. materiale da demolizione	15,39			1200,000	18'468,00		
	SOMMANO kg					18'468,00	0,07	1'292,76
6 PR.E.1620.5 0.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... on fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda itc CASTROVILLARI aul interessate da infiltrazioni da recuperare biblioteca interessata da copiose infiltrazioni da recuperare	3,00	20,00			60,00		
	A RIPORTARE					60,00		4'317,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,00		4'317,02
	SOFFITTO PARI AL 50 % *(par.ug.=221,00*0,50) biblioteca interessata da copiose infiltrazioni da recuperare PARETI SPOGLIATOI DANNEGGIATI DA UMIDITA' SOFFITTI pari al 50 % *(lung.=85,00/2) SPOGLIATOI DANNEGGIATI DA UMIDITA' PARETI	110,50				110,50		
			85,00			1,500		127,50
		2,00	42,50					85,00
		2,00	35,00			1,500		105,00
	SOMMANO mq					488,00	21,48	10'482,24
7 NP 03	Voce a corpo per spostamento suppellettili e libri presenti nella biblioteca da ristrutturare stiami in n. 3 giorni lavorativi per due persone. spostamento suppellettili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	800,00	800,00
8 PR.E.1850.3 0.a	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la sup ... aniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm PORTE DANNEGGIATE DA SOSTITUIRE	4,00		0,800		2,200		7,04
	SOMMANO mq					7,04	167,80	1'181,31
9 PR.E.02110. 020.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ite CASTROVILLARI aul interessate da infiltrazioni da recuperare biblioteca interessata da copiose infiltrazioni da recuperare SOFFITTO biblioteca interessata da copiose infiltrazioni da recuperare PARETI SPOGLIATOI DANNEGGIATI DA UMIDITA' SOFFITTI SPOGLIATOI DANNEGGIATI DA UMIDITA' PARETI	3,00	20,00					60,00
								221,00
		2,00	85,00			1,500		127,50
		2,00	85,00					170,00
		2,00	35,00			1,500		105,00
	SOMMANO mq					683,50	2,40	1'640,40
10 PR.E.2120.4 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura lavabile ite CASTROVILLARI aul interessate da infiltrazioni da recuperare biblioteca interessata da copiose infiltrazioni da recuperare SOFFITTO biblioteca interessata da copiose infiltrazioni da recuperare PARETI SPOGLIATOI DANNEGGIATI DA UMIDITA' SOFFITTI SPOGLIATOI DANNEGGIATI DA UMIDITA' PARETI	3,00	20,00					60,00
								221,00
		2,00	85,00			1,500		127,50
		2,00	85,00					170,00
		2,00	35,00			1,500		105,00
	SOMMANO mq					683,50	6,72	4'593,12
11 NP 08	Sostituzione di rubinetto monocomando o a doppia manopole con nuovo miscelatore a leva clinica per comando facilitato per apertura dell'acqua e miscelazione progressiva con un unico movimento del gomito. BAGNI DA RECUPERARE BIBLIOTECA E SPOGLIATOI							5,00
	SOMMANO cadauno					5,00	117,00	585,00
12 NP M02	Revisione di Wc, consistente nello smontaggio delle tubazioni di scarico esistenti, fornitura e posa in opera di tubo di scarico, compreso la rimozione della cannucchia esistente, ... di guarnizioni, siliconatura del nuovo tubo e quanto altro occorre per dare il Wc							
	A RIPORTARE							23'599,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'599,09
	funzionante a perfetta regola d'arte. BAGNI DA RECUPERARE BIBLIOTECA E SPOGLIATOI					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	16,31	97,86
13 NP M03	Revisione di cassetta di scarico Wc, consistente nella pulizia della stessa, nello smontaggio dei singoli pezzi non funzionanti e sostituzione di piccoli elementi danneggiati quali guarnizioni, viti, rondelle, ecc.. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte BAGNI DA RECUPERARE BIBLIOTECA E SPOGLIATOI					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	21,50	64,50
14 NP M04	Revisione colonna di scarico per acque bianche e nere comprendente: a) rimozione e successiva posa in opera di lavello o tazza wc; b) Espurgo tubazioni con molle o getto di acqua; c) sostituzione di guarnizioni e raccorderie; il tutto per dare il bagno funzionante a regola d'arte; adeguamento bagni e recupero bagni non utilizzati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	303,09	303,09
15 NP M05	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggianti ... resi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie adeguamento bagni e recupero bagni non utilizzati					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	92,08	184,16
16 NP M07	Batteria tipo cati completa anche di pulsante sotto traccia o a vista con eventuali modifiche, viti speciali, palla, meccanismi di comando, pezzi speciali, e tutto il necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.(fornito e posto in opera compreso l'eventuale smontaggio di quella vecchia) adeguamento bagni e recupero bagni non utilizzati					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	72,29	289,16
17 NP M08	Sotituzione di sifone a bottiglia o a S e posta in opera sotto il pezzo sanitario, comprese le opere murarie i raccordi ed i collegamenti delle linee esistenti, eventuali modifiche ... li, e tutto il necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. (compreso l'eventuale smontaggio di quello vecchio) adeguamento bagni e recupero bagni non utilizzati					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	23,02	92,08
	Impemabilizzazione terrazzo LS Mattei (SpCat 2)							
18 IMP01	Realizzazione impermeabilizzazione in teli FPO incollata su solaio piano con supporto costituito in pavimentazione in piastrelle di graniglia di cemento. Nella voce è previsto : A ... o diametro 4 mm da applicare, in adiacenza ai profili, mediante saldatura termica ad aria calda sul manto impermeabile. terrazzo liceo scientifico Castrovillari superficie piana rialzi verticali	68,00			0,800	260,00		
	SOMMANO mq					54,40		
						314,40	43,00	13'519,20
19	Lavori, oneri e materiali per realizzazione di nuovo discendente con							
	A RIPORTARE							38'149,14

