


00.900
48.500.900
87.032.000
36.987.000
56.908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Elenco prezzi unitari

LAVORI

INFO SHOP SLOW FOOD - manutenzione di struttura comunale erogante servizi di utilità al pubblico (promozioni culturali) [cfr. PROGETTO ESECUTIVO, elaborato A2.6]

COMMITTENTE

Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA

no input

CONTRATTO

N° Repertorio

no input

del ___/10/2022

Registrato il

___/10/2022

Presso

no input

al n°

no input

Mod.

no input

Volume

no input

Foglio

no input

Data

___/09/2022

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
	VOCI A MISURA		
1 21CL.AT.10.52 0.a (M)	NOLI - Autocarro con gru - Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T sessantasei,46	ora	66,46
2 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km quindici,79	mc	15,79
3 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10 cinque,01	mc	5,01
4 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01 zero,05	kg	0,05
5 21CL.PR.E.016 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06. zero,05	kg	0,05
6 21CL.PR.E.016 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02 zero,10	kg	0,10
7 21CL.PR.E.016 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Componenti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16. zero,51	kg	0,51
8 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07. zero,05	kg	0,05
9 21CL.PR.E.016 0.10.f (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. zero,08	kg	0,08
10 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03. zero,25	kg	0,25
11 21CL.PR.E.016 0.10.h (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01. zero,13	kg	0,13
12 21CL.PR.E.016 0.10.i (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02. zero,17	kg	0,17
13 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. zero,19	kg	0,19

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
14 21CL.PR.E.016 0.10.q (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Altri materiali isolanti CER 17.06.04. zero,44	kg	0,44
15 21CL.PR.E.016 0.10.r (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03. zero,90	kg	0,90
16 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01. zero,10	kg	0,10
17 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02 zero,25	kg	0,25
18 21CL.PR.E.016 0.10.v (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02 zero,05	kg	0,05
19 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020 trecentoventi,68	t	320,68
20 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020 duecentoventi,11	t	220,11
21 21CL.PR.E.117 0.120.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10 dieci,37	m	10,37
22 21CL.PR.E.117 0.40.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10 undici,21	m	11,21
23 21CL.PR.E.117 0.50.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10 diciasette,64	m	17,64
24 21CL.PR.E.117 0.60.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10 ventisei,19	m	26,19
25 21CL.PR.E.126 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Fornitura e posa in opera di protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq otto,59	mq	8,59

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
26 21CL.PR.E.126 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo, a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza alterazioni del colore e dell'aspetto originari. Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, possibilmente senza soluzioni di continuità o intervalli di tempo tra una mano e la successiva, curando la migliore saturazione del tessuto murario. Consumo: 0,25 l/mCaratteristiche tecniche dell'impregnazione protettiva: Peso specifico: 0,79 kg/dm3 Prodotto non pellicolare Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero. diciannove,94	mq	19,94
27 21CL.PR.E.162 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per interni su pareti verticali: - con malta di cemento venti,53	mq	20,53
28 21CL.PR.E.162 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali - Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali sette,30	mq	7,30
29 21CL.PR.E.162 0.20.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per esterni su pareti verticali: - con malta di cemento venti,53	mq	20,53
30 21CL.PR.E.162 0.30.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Su superfici orizzontali: - con malta di cemento ventuno,81	mq	21,81
31 21CL.PR.E.163 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI PREMISCELATI - Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm - Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio undici,17	mq	11,17
32 21CL.PR.E.211 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua due,10	mq	2,10
33 21CL.PR.E.211 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell'assorbimento dei supporti prima dell'applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l'applicazione a pennello, rullo o spruzzo di fissativo trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell'applicazione, dovrà essere opportunamente preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica. Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero. - quattro,59	mq	4,59
34 21CL.PR.E.212 0.40.c (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura lavabile sei,67	mq	6,67
35 21CL.PR.E.212 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura traspirante e idrorepellente sei,34	mq	6,34
36 21CL.PR.E.214 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - due,22	mq	2,22

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
37 21CL.PR.E.214 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi sette,13	mq	7,13
38 21CL.PR.E.214 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - con antiruggine all'ossido di ferro sei,82	mq	6,82
39 21CL.PR.E.214 0.80.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale due,60	m	2,60
40 21CL.PR.L.014 0.20.c (M)	Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando tipo da incasso - DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: unipolare 10 A, serie componibile otto,95	cad	8,95
41 21CL.PR.L.014 0.20.g (M)	Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando tipo da incasso - DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: luminoso, unipolare 16 A, con lampada alimentata a 220 V c.a. quindici,32	cad	15,32
42 21CL.PR.L.015 0.20.a (M)	Fornitura e posa in opera di prese componibili e monoblocco - PRESE Componibili e MONOBLOCCO monoblocco 2P+T 10,16 A bipasso sedici,96	cad	16,96
43 21CL.PR.L.017 0.20.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10,32 A; 1m trentacinque,28	cad	35,28
44 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A duecentotrentasei,89	cad	236,89
45 21CL.PR.L.021 0.100.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16(O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm tre,58	m	3,58
46 21CL.PR.R.013 0.50.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - Scarriolatura di materiali sciolti quarantuno,67	mc	41,67
47 21CL.PR.R.013 0.70.b (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume trentatre,18	mc	33,18

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
48 21CL.PR.R.013 0.80.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione cinquantanove,52	mc	59,52
49 21CL.PR.R.021 00.10.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti - due,36	mq	2,36
50 21CL.PR.R.021 00.20.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano - sette,21	mq	7,21
51 21CL.PR.R.021 00.50.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - con acqua e sabbia micronizzata quattordici,12	mq	14,12
52 21CL.PR.R.021 00.70.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - sverniciatore chimico tre,31	mq	3,31
53 21CL.PR.R.023 0.10.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profonditàPer tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10 ventidue,24	mq/cm	22,24
54 21CL.PR.R.023 0.20.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità.Per tracce in muratura di mattoni forati: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10 dodici,28	mq/cm	12,28
55 21CL.PR.R.025 0.10.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici - sei,72	mq	6,72
56 21CL.PR.R.025 0.20.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - - due,62	mq	2,62
57 21CL.PR.R.025 0.30.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - - uno,49	mq	1,49
58 21CL.PR.R.029 0.60.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI MANTI - Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. - cinque,37	m	5,37
59 21CL.PR.R.031 0.40.b (M)	RECUPERO - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE - Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.Eseguito con 300 kg di cemento: - per strutture in elevazione duecentosettantasette,30	mc	277,30
60 21CL.PR.R.034 0.10.b (M)	RECUPERO - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo - - per opere in elevazione trenta,23	mq	30,23

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
61 21CL.PR.R.035 0.20.a (M)	RECUPERO - ARMATURE - Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. - due,47	kg	2,47
62 21CL.PR.R.059 0.10.b (M)	RECUPERO - OPERE DI RIPRISTINO SU TETTI - Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di - - Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove diciasette,01	mq	17,01
63 21CL.PR.R.061 0.10.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra - - dieci,85	mq	10,85
64 21CL.PR.R.061 0.100.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte - - tre,36	mq	3,36
65 21CL.PR.R.061 0.150.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Correzioni telai in legno - - Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno venti,15	mq	20,15
66 21CL.PR.R.061 0.30.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Media riparazione di infissi - - trentadue,49	mq	32,49
67 21CL.PR.R.061 0.50.b (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Compenso addizionale - - portoni di accesso a fabbricati settanta,30	mq	70,30