


00.900
48.500.900
87.032.000
36.987.000
56.908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Elenco prezzi unitari

LAVORI

BOTTEGHE D'ARTE - manutenzione di struttura comunale erogante servizi di utilità al pubblico (promozioni culturali) [cfr. PROGETTO ESECUTIVO, elaborato A2.6]

COMMITTENTE Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA no input

CONTRATTO

N° Repertorio no input

del ___/10/2022

Registrato il ___/10/2022

Presso no input

al n° no input

Mod. no input

Volume no input

Foglio no input

Data ___/09/2022

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
VOCI A MISURA			
1 21CL.PR.C.081 0.60.g (M)	Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. - Scaldacqua verticale elettrico da l 120 quattrocentoventi,37	cad	420,37
2 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km quindici,79	mc	15,79
3 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10 cinque,01	mc	5,01
4 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01 zero,05	kg	0,05
5 21CL.PR.E.016 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06. zero,05	kg	0,05
6 21CL.PR.E.016 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02 zero,10	kg	0,10
7 21CL.PR.E.016 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Componenti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16. zero,51	kg	0,51
8 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07. zero,05	kg	0,05
9 21CL.PR.E.016 0.10.f (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. zero,08	kg	0,08
10 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03. zero,25	kg	0,25
11 21CL.PR.E.016 0.10.h (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01. zero,13	kg	0,13
12 21CL.PR.E.016 0.10.i (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02. zero,17	kg	0,17

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
13 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. zero,19	kg	0,19
14 21CL.PR.E.016 0.10.q (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Altri materiali isolanti CER 17.06.04. zero,44	kg	0,44
15 21CL.PR.E.016 0.10.r (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03. zero,90	kg	0,90
16 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01. zero,10	kg	0,10
17 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02 zero,25	kg	0,25
18 21CL.PR.E.016 0.10.v (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02 zero,05	kg	0,05
19 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020 trecentoventi,68	t	320,68
20 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020 duecentoventi,11	t	220,11
21 21CL.PR.E.117 0.120.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10 dieci,37	m	10,37
22 21CL.PR.E.117 0.40.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10 undici,21	m	11,21
23 21CL.PR.E.117 0.50.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10 diciassette,64	m	17,64
24 21CL.PR.E.117 0.60.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10 ventisei,19	m	26,19
25 21CL.PR.E.126 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Fornitura e posa in opera di protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq otto,59	mq	8,59

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
26 21CL.PR.E.126 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo, a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza alterazioni del colore e dell'aspetto originari. Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, possibilmente senza soluzioni di continuità o intervalli di tempo tra una mano e la successiva, curando la migliore saturazione del tessuto murario. Consumo: 0,25 l/mCaratteristiche tecniche dell'impregnazione protettiva: Peso specifico: 0,79 kg/dm3 Prodotto non pellicolare Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero. diciannove,94	mq	19,94
27 21CL.PR.E.162 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per interni su pareti verticali: - con malta di cemento venti,53	mq	20,53
28 21CL.PR.E.162 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali - Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali sette,30	mq	7,30
29 21CL.PR.E.162 0.20.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per esterni su pareti verticali: - con malta di cemento venti,53	mq	20,53
30 21CL.PR.E.162 0.30.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Su superfici orizzontali: - con malta di cemento ventuno,81	mq	21,81
31 21CL.PR.E.163 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI PREMISCELATI - Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm - Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio undici,17	mq	11,17
32 21CL.PR.E.211 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua due,10	mq	2,10
33 21CL.PR.E.211 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell'assorbimento dei supporti prima dell'applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l'applicazione a pennello, rullo o spruzzo di fissativo trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell'applicazione, dovrà essere opportunamente preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica. Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero. - quattro,59	mq	4,59
34 21CL.PR.E.212 0.40.c (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura lavabile sei,67	mq	6,67
35 21CL.PR.E.212 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura traspirante e idrorepellente sei,34	mq	6,34
36 21CL.PR.E.214 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - due,22	mq	2,22

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
37 21CL.PR.E.214 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi sette,13	mq	7,13
38 21CL.PR.E.214 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - con antiruggine all'ossido di ferro sei,82	mq	6,82
39 21CL.PR.E.214 0.80.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale due,60	m	2,60
40 21CL.PR.L.014 0.20.c (M)	Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando tipo da incasso - DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: unipolare 10 A, serie componibile otto,95	cad	8,95
41 21CL.PR.L.014 0.20.g (M)	Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando tipo da incasso - DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: luminoso, unipolare 16 A, con lampada alimentata a 220 V c.a. quindici,32	cad	15,32
42 21CL.PR.L.015 0.20.a (M)	Fornitura e posa in opera di prese componibili e monoblocco - PRESE componibili e MONOBLOCCO monoblocco 2P+T 10,16 A bipasso sedici,96	cad	16,96
43 21CL.PR.L.017 0.20.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10,32 A; 1m trentacinque,28	cad	35,28
44 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A duecentotrentasei,89	cad	236,89
45 21CL.PR.L.021 0.100.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16(O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm tre,58	m	3,58
46 21CL.PR.R.013 0.50.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - Scarriolatura di materiali sciolti quarantuno,67	mc	41,67
47 21CL.PR.R.013 0.70.b (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume trentatre,18	mc	33,18

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
48 21CL.PR.R.013 0.80.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione cinquantanove,52	mc	59,52
49 21CL.PR.R.021 00.10.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti - due,36	mq	2,36
50 21CL.PR.R.021 00.20.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano - sette,21	mq	7,21
51 21CL.PR.R.021 00.50.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - con acqua e sabbia micronizzata quattordici,12	mq	14,12
52 21CL.PR.R.021 00.70.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - sverniciatore chimico tre,31	mq	3,31
53 21CL.PR.R.023 0.10.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profonditàPer tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10 ventidue,24	mq/cm	22,24
54 21CL.PR.R.023 0.20.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità.Per tracce in muratura di mattoni forati: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10 dodici,28	mq/cm	12,28
55 21CL.PR.R.025 0.10.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici - sei,72	mq	6,72
56 21CL.PR.R.025 0.20.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - - due,62	mq	2,62
57 21CL.PR.R.025 0.30.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - - uno,49	mq	1,49
58 21CL.PR.R.031 0.40.b (M)	RECUPERO - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE - Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.Eseguito con 300 kg di cemento: - per strutture in elevazione duecentosettantasette,30	mc	277,30
59 21CL.PR.R.034 0.10.b (M)	RECUPERO - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo - - per opere in elevazione trenta,23	mq	30,23
60 21CL.PR.R.035 0.20.a (M)	RECUPERO - ARMATURE - Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. - due,47	kg	2,47

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
61 21CL.PR.R.061 0.10.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra - - dieci,85	mq	10,85
62 21CL.PR.R.061 0.100.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte - - tre,36	mq	3,36
63 21CL.PR.R.061 0.150.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Correzioni telai in legno - - Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno venti,15	mq	20,15
64 21CL.PR.R.061 0.30.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Media riparazione di infissi - - trentadue,49	mq	32,49
65 21CL.PR.R.061 0.50.b (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Compenso addizionale - - portoni di accesso a fabbricati settanta,30	mq	70,30