



LAVORI DI MANUTENZIONE
 STRAORDINARIA COPERTURA
 I.P.S.C.T. DI CROSIA (CS)
 CUP F15B1800597003

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO: *Computo Metrico*

Scala

Tav. E.A.02



PROVINCIA DI COSENZA
 SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTAZIONE:

Il Progettista e D.L.

Geom. Antonio Cinelli



Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antonio Cinelli

--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE (Cat 1)							
1 / 1 PR.E.01230. 120.b	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, di colore bianco ad alta riflettanza RAL 9016, saldato per termofusione sui sormonti e ... to previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/m ² ; spessore 2,0 mm Solaio copertura Parapetto		1565,00 212,00		0,850	1'565,00 180,20		
	SOMMANO mq					1'745,20	30,190	52'687,59
2 / 2 PR.E.01170. 020.a	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro da 60,100 mm		12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,780	69,36
	OPERE DI LATTONERIA (Cat 2)							
3 / 5 ED002	Smontaggio e rimontaggio di Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno Scossalina perimetrale parapetto		215,00			215,00		
	SOMMANO ml.					215,00	16,390	3'523,85
	OPERE ACCESSORIE AI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE (Cat 3)							
4 / 4 ED001	Smontaggio e rimontaggio, rimozione e custodia a cura dell'impresa di tutti gli elementi costituenti l'impianto fotovoltaico così composto: Pannelli fotovoltaici; tasselli, tirafon ... tivi ai sistemi di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici. Il tutto a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante .		13,00			13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	63,405	824,27
	ISOLAMENTO TERMICO (Cat 4)							
5 / 3 PR.E.01010. 100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... stirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m ³ ; spessore 30 mm		1565,00			1'565,00		
	SOMMANO mq					1'565,00	7,499	11'735,94
	Parziale LAVORI A MISURA euro							68'841,01
	T O T A L E euro							68'841,01

	A R I P O R T A R E							

