



LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURA
I.P.S.C.T. DI CROSIA (CS)

CUP F15B1800597003

ELABORATO: *Stima Incidenza Manodopera*

Scala

Tav. E.A.05



PROVINCIA DI COSENZA
PROGETTAZIONE :
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Il Progettista e D.L.

Geom. Antonio Cinelli



Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antonio Cinelli

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 ED001	Smontaggio e rimontaggio, rimozione e custodia a cura dell'impresa di tutti gli elementi costituenti l'impianto fotovoltaico così composto: Pannelli fotovoltaici; tasselli, tirafon ... tivi ai sistemi di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici. Il tutto a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante . SOMMANO cadauno	63,405	824,27	632,62	76,750
2 ED002	Smontaggio e rimontaggio di Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno SOMMANO ml.	16,390	3'523,85	2'704,55	76,750
3 PR.E.01010. 100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... stirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m ³ ; spessore 30 mm SOMMANO mq	7,499	11'735,94	0,00	
4 PR.E.01170. 020.a	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro da 60,100 mm SOMMANO cad	5,780	69,36	12,33	17,780
5 PR.E.01230. 120.b	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, di colore bianco ad alta riflettanza RAL 9016, saldato per termofusione sui sormonti e ... to previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/m ² ; spessore 2,0 mm SOMMANO mq	30,190	52'687,59	8'029,59	15,240
	Parziale LAVORI A MISURA euro		68'841,01	11'379,09	16,530
	T O T A L E euro		68'841,01	11'379,09	16,530
	Cosenza li, 16/11/2018				
	<p>Il Tecnico Progettista e R.U.P. Geom. Antonio Cinelli</p>  				
	A R I P O R T A R E				