



PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO

SETTORE VIABILITÀ

Corso Telesio - 87100 COSENZA

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Decreto Ministeriale n° 141 del 09/05/2022

"Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane"

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 27/06/2022

Programma annualità 2022-2023. CODICE 00688.R1.CS

STRADA PROVINCIALE N. 265

(Ex SS. 534 di Firmo)

LAVORI

di Manutenzione Straordinaria per ripristino piano viabile e segnaletica stradale

COMMITTENTE

PROVINCIA DI COSENZA

TAV.

2



ELENCO PREZZI UNITARI

DATA: 30/06/2023

COD. ALICE: E23VB265

CUP: F87H22004250001

CIG: 9948420FE1

IL PROGETTISTA
(Geom. Vincenzo Falco)

IL R.U.P.
(Geom. Raffaele Dodaro)

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
CAL23_PR.P52.007.001	Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. dimensioni cm 60x60 (EURO sessantuno/7826) (Per la sicurezza EURO 1,23565)	cad	61,7826
CAL23_04.E02.003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente (EURO tre/09318) (Per la sicurezza EURO 0,06186)	mq	3,09318
CAL23_04.E02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. -con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm (EURO sedici/19143) (Per la sicurezza EURO 0,32383)	mq	16,19143
CAL23_04.E07.005.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. -di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. (EURO dieci/88102) (Per la sicurezza EURO 0,21762)	cad	10,88102
CAL23_04.E02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. (EURO due/54561) (Per la sicurezza EURO 0,05091)	mq	2,54561
CAL23_04.E02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, - spessore finito compreso 3 cm (EURO dieci/55789) (Per la sicurezza EURO 0,21116)	mq	10,55789
CAL23_05.A03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. - spinta fino alla profondità massima di 10 cm (EURO tre/40681) (Per la sicurezza EURO 0,06814)	mq	3,40681
CAL23_04.A07.002.003	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere. Articolo: 003 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km (EURO tredici/11805) (Per la sicurezza EURO 0,26249)	mc	13,11805
CAL23_04.B03.001.015	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. -rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante (EURO due/55176) (Per la sicurezza EURO 0,05104)	kg	2,55176

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
CAL23_01.A04.001.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici. - in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. (EURO venti/97365) (Per la sicurezza EURO 0,41947)	mc	20,97365
CAL23_04.E07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. -di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. (EURO quarantuno/33829) (Per la sicurezza EURO 0,82677)	cad	41,33829
CAL23_05.A03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. - profondità compresa tra 0 e 5 cm. (EURO zero/65473) (Per la sicurezza EURO 0,01309)	Mq*cm	0,65473
CAL23_04.E08.001.001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2. -per bordo laterale o rilevato W5 A. (EURO sessantasei/49093) (Per la sicurezza EURO 1,32982)	m	66,49093
CAL23_01.B02.005.002	Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Articolo: 002 per opere in elevazione (EURO cinquantasei/5961) (Per la sicurezza EURO 1,13192)	mq	56,5961
CAL23_16.B04.003.010	Getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali. -classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 (EURO centosessantatre/72566) (Per la sicurezza EURO 3,27451)	mc	163,72566
CAL23_PR.P51.006.004	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1 (EURO ventisette/66309) (Per la sicurezza EURO 0,55326)	cad	27,66309
CAL23_05.A03.020.001	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato, eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. (EURO settantasei/79573) (Per la sicurezza EURO 1,53591)	mc	76,79573
CAL23_PR.P51.002.002	Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 (EURO trentuno/01614) (Per la sicurezza EURO 0,62032)	cad	31,01614
CAL23_PR.P51.001.001	Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
CAL23_04.B12.001.001	unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1. (EURO trentatre/41275) (Per la sicurezza EURO 0,66826)	cad	33,41275
CAL23_04.E07.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm (EURO settantacinque/73938) (Per la sicurezza EURO 1,51479)	mc	75,73938
CAL23_04.E07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue. - larghezza cm 15 (EURO zero/36418) (Per la sicurezza EURO 0,00728)	m	0,36418
CAL23_PR.P52.008.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Articolo: 004 larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc (EURO tre/38448) (Per la sicurezza EURO 0,06769)	mq	3,38448
CAL23_PR.P51.009.002	Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfata, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. dimensioni cm 60x240 (EURO duecentocinquantanove/4515) (Per la sicurezza EURO 5,18903)	cad	259,4515
CAL23_PR.P51.011.002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. - del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml (EURO sette/64817) (Per la sicurezza EURO 0,15296)	ml	7,64817
23_PPREC.P17.003.001	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria Articolo: 002 per sostegno tubolare diametro 60 mm (EURO zero/73515) (Per la sicurezza EURO 0,0147)	cad	0,73515
23_PPREC.P17.009.001	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame. Guaine bituminose CER 17.03.02. (EURO ventinove/99948) (Per la sicurezza EURO 0,60014)	Tn	29,99948
23_PPREC.P17.009.001	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) (EURO trentacinque/0152) (Per la sicurezza EURO 0,70065)	Tn	35,0152

IL PROGETTISTA
Geom. Vincenzo Falco



IL R.U.P.
Geom. Raffaele Dodaro

