



PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO

SETTORE VIABILITÀ

Corso Telesio - 87100 COSENZA

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Decreto Ministeriale n° 141 del 09/05/2022

"Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane"

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 27/06/2022

Programma annualità 2022-2023. CODICE 00688.R1.CS

STRADA PROVINCIALE N. 265

(Ex SS. 534 di Firmo)

LAVORI

di Manutenzione Straordinaria per ripristino piano viabile e segnaletica stradale

COMMITTENTE

PROVINCIA DI COSENZA

TAV. 7

**☐ STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA E
STIMA UOMINI-GIORNO**

DATA: 30/06/2023

COD. ALICE: E23VB265

CUP: F87H22004250001

CIG: 9948420FE1

IL PROGETTISTA
(Geom. Vincenzo Falco)

IL R.U.P.
(Geom. Raffaele Dodaro)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Scheda di valutazione per:
Nomina Coordinatore per la progettazione - Nomina Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Notifica preliminare



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali
D. M. n. 141 del 9 maggio 2022
Decreto ministeriale "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane."
Pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 148 del 27/06/2022. Programma annualità 2022-2023. Codice Intervento 00688.R1.CS

PROVINCIA DI COSENZA
Strada Provinciale n. 265 (ex SS 534 di Firmo) – SERVIZIO N. 2
Manutenzione Straordinaria per ripristino piano viabile e segnaletica stradale

		Determinazione numero uomini giorno						Determinazione importo oneri di sicurezza						Importo delle			
N°	CATEGORIE LAVORO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	% Incidenza manodopera	Importo categoria			Incidenza mano d'opera	Incidenza	Importo categoria			Incidenza oneri di sicurezza	Importo delle categorie compresa IVA					
A) OPERE STRADALI																	
1	Scarificazione superficiale di pavimentazione	43,51%	x €	€	686,81	=	€	298,83	2,00%	x €	686,81	=	€	13,74	837,91		
2	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	20,32%	x €	€	1.217,80	=	€	247,46	2,00%	x €	1.217,80	=	€	24,36	1.485,72		
3	Conglomerato bituminoso Binder: spessore 6 cm	2,65%	x €	€	43.418,94	=	€	1.150,60	2,00%	x €	43.418,94	=	€	868,38	52.971,11		
4	Conglomerato bituminoso Binder: per ogni cm in meno o in più voce preced.	1,97%	x €	€	12.626,23	=	€	-248,74	2,00%	x €	-12.626,23	=	€	-252,52	-15.404,00		
5	Conglomerato bituminoso Tappeto	2,84%	x €	€	93.770,96	=	€	2.663,10	2,00%	x €	93.770,96	=	€	1.875,42	114.400,57		
6	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici.	34,88%	x €	€	1.691,32	=	€	589,93	2,00%	x €	1.691,32	=	€	33,83	2.063,41		
7	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione	2,04%	x €	€	6.107,62	=	€	124,60	2,00%	x €	6.107,62	=	€	122,15	7.451,30		
8	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato	12,47%	x €	€	354,80	=	€	44,24	2,00%	x €	354,80	=	€	7,10	432,86		
9	Fornitura e posa in opera di casseforme	53,27%	x €	€	543,32	=	€	289,43	2,00%	x €	543,32	=	€	10,87	662,85		
10	Getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali	6,04%	x €	€	1.545,57	=	€	93,35	2,00%	x €	1.545,57	=	€	30,91	1.885,60		
11	Demolizione di muratura di qualsiasi genere	37,40%	x €	€	724,95	=	€	271,13	2,00%	x €	724,95	=	€	14,50	884,44		
12	Barriera di sicurezza N2	18,58%	x €	€	9.973,64	=	€	1.853,10	2,00%	x €	9.973,64	=	€	199,47	12.167,84		
13	Segnaletica orizzontale scritte, disegni, ecc.	43,85%	x €	€	338,45	=	€	148,41	2,00%	x €	338,45	=	€	6,77	412,91		
14	Segnaletica orizzontale strisce da cm. 15	35,88%	x €	€	6.840,46	=	€	2.454,36	2,00%	x €	6.840,46	=	€	136,81	8.345,36		
15	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI LATO CM 90	0,00%	x €	€	267,30	=	€	0,00	2,00%	x €	267,30	=	€	5,35	326,11		
16	SEGNALI di divieto e di obbligo circolari diam. Cm 60	0,00%	x €	€	248,13	=	€	0,00	2,00%	x €	248,13	=	€	4,96	302,72		
17	PANNELLO INTEGRATIVO DA 27X80 CM	0,00%	x €	€	165,98	=	€	0,00	2,00%	x €	165,98	=	€	3,32	202,50		
18	DELINEATORE MODULARE DI CURVA 60x60	0,00%	x €	€	741,39	=	€	0,00	2,00%	x €	741,39	=	€	14,83	904,50		
19	DELINEATORE MODULARE DI CURVA 60x240	0,00%	x €	€	518,90	=	€	0,00	2,00%	x €	518,90	=	€	10,38	633,06		
20	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria.. per sostegno tub. diam. 60 mm	0,00%	x €	€	27,94	=	€	0,00	2,00%	x €	27,94	=	€	0,56	34,09		
21	Posa in opera di segnali verticali	59,38%	x €	€	239,38	=	€	142,14	2,00%	x €	239,38	=	€	4,79	292,04		
22	Posa in opera di segnaletica verticale con fondazione in cls	55,23%	x €	€	330,71	=	€	182,65	2,00%	x €	330,71	=	€	6,61	403,47		
23	Sostegno tubolare in ferro zincato....diam. esterno mm 59	0,00%	x €	€	183,56	=	€	0,00	2,00%	x €	183,56	=	€	3,67	223,94		
24	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti....	0,00%	x €	€	636,23	=	€	0,00	2,00%	x €	636,23	=	€	12,72	776,20		
25	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO: misc. Bitum.	0,00%	x €	€	1.874,85	=	€	0,00	2,00%	x €	1.874,85	=	€	37,50	2.287,32		
26	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO:demolizioni	0,00%	x €	€	661,09	=	€	0,00	2,00%	x €	661,09	=	€	13,22	806,53		
Sommano Euro			160.483,87			10.304,59			Sommano Euro			160.483,87			3.209,68		195.790,32

A	COSTO LORDO INTERVENTO	€	160.483,87
B	PERCENTUALE DI INCIDENZA MEDIA MANO D'OPERA - ONERI DI SICUREZZA	%	6,42
C	COSTO MANO D'OPERA - ONERI DI SICUREZZA = AxB	€	10.304,59
D	COSTO MEDIO GIORNALIERO MANO D'OPERA Tabella Ministeriale/Elenco prezzi Regionale 2022	8 €	26,86
E	NUMERO UOMINI*GIORNI = C/D	N°	48

€	160.483,87
%	2,00
€	3.209,68

Affidamento a più imprese (anche non contemporan.): ☐ Si ☐ No
Rischi particolari (all. II): ☐ Si ☒ No
Esecuzione da parte di più imprese: ☐ ☒

IL PROGETTISTA
(Geom. Vincenzo Falco)

IL R.U.P.
(Geom. Raffaele Dodaro)

Necessità nomina coordinatore per la progettazione:
Necessità nomina coordinatore per l'esecuzione:
Necessità notifica preliminare:

NO
NO
NO

Coordinatore in fase di progettazione designato: ////
Coordinatore in fase di esecuzione designato: 0